

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРУПНЕЙШИЙ ЭЛЕВАТОР ПОВОЛЖЬЯ



В июле 2021 в Нижегородской области введен в эксплуатацию элеватор 140 000 тонн хранения. Генпроектировщик и генподрядчик — компания «Доза-Агро». Комплекс по очистке, сушке и хранению зерна на 140 000 тонн располагается на территории площадью 8,23 Га, имеет подъездной железнодорожный путь не общего пользования с примыканием по станции «Перевозская» Горьковской ж/д.

Строительство элеватора было начато в 2007 году, были пущены только две очереди, после чего дальнейшее строительство было приостановлено. В 2011 году собственник элеватора обанкротился и комплекс много лет не функционировал. В 2019 году элеватор был куплен с торгов компанией «Доза-Агро». Специалистами проектного бюро ООО «Доза-Агро» был разработан проект реконструкции комплекса. Проектно-техническая документация прошла все необходимые согласования. В соответствии с разработанным проектом реконструкция элеватора была проведена в три этапа. Получено положительное заключение внешней экспертизы (НГЭ) и свидетельство ОПО. Все работы выполнены в установленные сроки. В настоящее время комплекс введен в эксплуатацию и принимает зерно.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

- Объем хранения — 140 000 тонн.
- Реконструкция зерносушилок.
- Установка автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) с программным комплексом «MasterPRO».
- Комплекс мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, разработанных на основании согласованных в МЧС Специальных технических условий (СТУ).
- Аспирационные системы.
- Реконструкция системы термометрии.
- Подведение сетей.
- Полный электромонтаж объекта.
- Восстановление здания АБК, лаборатории, подъездных путей и железной ветки.
- Капитальный ремонт оборудования элеватора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕВАТОРА

Основной комплекс № 1:

- комплекс приема зерна с автотранспорта — две линии по 100 т;
- комплекс первичной очистки — две линии по 100 т/ч;
- силос емкостью 300 т — 4 шт;
- комплекс сушки 2-ой очереди (процессорная зерносушилка 180 т/час, модульная зерносушилка 90 т/ч);
- сортировальный комплекс — 2 линии по 150 т/ч;
- силос емкостью 10 000 т — 6 шт;
- силос емкостью 1000 т — 3 шт;
- система отгрузки зерна в ж/д и автотранспорт пр-ю до 250 т/ч;
- энергоснабжающий комплекс;
- газоснабжающий комплекс;
- лаборатория;
- операторская.

Комплекс № 2:

- комплекс приема с ж/д транспорта производительностью 100 т/ч;
- комплекс приема зерна с автотранспорта — две линии по 100 т/ч;
- комплекс первичной очистки — 2 линии по 100 т/ч;
- силос емкостью 300 т — 4 шт;
- комплекс сушки 1-й очереди (процессорная зерносушилка 180 т/ч, модульная зерносушилка 90 т/ч);
- сортировальный комплекс — 2 линии по 150 т/ч;
- силос емкостью 4000 т — 10 шт;
- система отгрузки зерна в ж/д и автотранспорт производительностью до 250 т.

Комплекс № 3:

- силос емкостью 4000 т — 10 шт;
- здание АБК;
- комплекс отгрузки зерна в ж/д и автотранспорт производительностью до 250 т/ч.

Компания «Доза-Агро» уже более 20 лет проектирует и строит комбикормовые, маслоэкстракционные и семенные заводы, а также элеваторы и системы хранения. Накопленный опыт позволяет реализовать проекты любого уровня сложности.

Проектирование и строительство комбикормовых, маслоэкстракционных и семенных заводов



Россия, г. Нижний Новгород,
ш. Жиркомбината, д. 20

8-800-200-24-76

office@dozaagro.ru www.dozaagro.ru